

姬家山乡石门村安全饮水项目 工程

招 标 工 程 量 清 单




招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

姬家山乡石门村安全饮水项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：




法定代表人

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

编制说明

一、编制依据

- 1.依据项目单位提供的姬家山乡石门村安全饮水项目施工图纸；
- 2.依据建设单位提供的鹤壁市鹤山区姬家山乡供水井物探报告；
- 3.定额编制依据《河南省国土空间生态保护修复项目预算编制规定（2025编规）》、《河南省国土空间生态保护修复项目预算定额（2025）》；
- 4.相关人工预算单价（人工费为甲类工**86.53**元/工日、乙类工**62.38**元/工日）执行；
- 5.材料价格参照《鹤壁市建设工程造价信息》2026 年第二期信息价（除税价）及市场价；
- 6.工程量依据施工图计算；
- 7.本项目施工用电按照电网供电；
- 8.税金：增值税税率 9%。

工程量清单计价表

工程名称:姬家山乡石门村安全饮水项目

序号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
一	机井工程(深550米)				
1.1	机井成孔	眼	1		
1.1.1	成孔-黏土层、孔径377mm	m	20		
1.1.2	成孔-岩石层V类、孔径325mm	m	270		
1.1.3	成孔-岩石层V类、孔径273mm	m	260		
1.2	井管安装	眼	1		
1.2.1	螺旋钢管-直径325*8mm	m	20		
1.2.2	螺旋钢管-直径273*8mm	m	270		
1.2.3	螺旋钢管-直径219*8mm	m	260		
1.3	填封工程	眼	1		
1.3.1	非透水层填封-孔径377mm	m	20		
1.3.2	透水层填封-孔径325mm(碎石滤料)	m	270		
1.3.3	透水层填封-孔径273mm(碎石滤料)	m	260		
1.4	洗井工程	眼	1		
1.4.1	洗井-井径273mm	m	270		
1.4.2	洗井-井径219mm	m	260		
1.5	其他工程	眼	1		
1.5.1	C25现浇混凝土井台	m3	1		
二	井房工程	套	1		
2.1	沟槽开挖	m3	7.452		
2.2	土方回填	m3	4.9947		
2.3	C25混凝土垫层	m3	0.4416		
2.4	M7.5水泥砂浆砖砌基础	m3	1.351296		
2.5	M7.5水泥砂浆砖砌砖墙	m3	5.904		
2.6	20mmM7.5水泥砂浆内外墙抹面	m2	53.208		
2.7	外墙淡黄色防水涂料	m2	30		
2.8	成品防盗门	m2	2.1		
2.9	塑钢窗	m2	0.9		
2.10	C25混凝土梁	m3	1.3248		
2.11	钢筋加工及安装	t	0.111471		
2.12	预制混凝土板	m3	1.5552		
2.13	C15细石防水混凝土	m3	0.648		
2.14	20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	12.96		
2.15	5mmSBS防水卷材	m2	12.96		

工程量清单计价表

工程名称:姬家山乡石门村安全饮水项目

序号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
2.16	100mm厚C20混凝土地面	m3	0.63504		
2.17	50mm厚细砂垫层	m3	0.31752		
2.18	顶棚砂浆抹面 10mm厚	m2	10.3104		
三	井用设备	套	1		
3.1	水泵250QJ32-265	台	1		
3.2	配电箱(软启动柜-55kw及其配套元器件、基础)	台	1		
3.3	防水电缆YJV-3*25mm2	m	392		
3.4	泵管-镀锌钢管DN80	m	362		
3.5	配套附件(含配套阀门、井盘、井夹、螺栓、胶垫等)	套	1		
3.6	无塔供水器(20m3;碳钢壁厚10mm,直径2200mm,总长5600mm;含钢制支座)	套	1		
3.7	石英砂过滤罐(20m3/h;碳钢壁厚10mm;含滤料、配套阀门、附件)	套	1		
3.8	旋流除砂器(直径500mm,高1200mm)	套	1		
3.9	法兰阀(消声止回阀DN80)	台	1		
3.10	法兰蝶阀DN80	套	1		
3.11	法兰阀(不锈钢排污阀DN50)	套	1		
3.12	补气阀DN20	套	1		
合计					