

____浚县卫溪中学餐厅维修加固项目____工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

浚县卫溪中学餐厅维修加固项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：浚县卫溪中学餐厅维修加固项目

第 1 页 共 1 页

- 一、编制依据
1. 建设单位提供的施工图纸

2. 《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3. 建筑装饰工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；

4. 安装工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；

5. 与建设工程相关的标准规范。
- 二、人工、材料价格依据及取费标准
1. 人工单价按豫建设标[2016]73号文件执行及动态调整40号文件执行；

2. 河南省建设工程消防技术中心文件豫建消技[2024]31号关于发布2024年7~12月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知；

3. 材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2025年第一季度信息价（不含税），无信息价材料参郑州或周边市区信息价及市场价；

4. 规费、安全文明施工费、扬尘治理费、住房公积金、工伤保险按（豫建设标[2016]73 号文件执行）；

5. 本工程执行营改增一般计税法, 税率 9%。

6. 夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工费未计取，结算时据实调整。
- 三、其他说明
1. 电梯按专业工程暂估价8万元/部计入，原有餐厅拆除专业工程暂估价0.3万元/部计入；

2. 洗碗池内衬不锈钢盆按暂估价900元/个计入；

3. 操作间地沟内衬不锈钢地沟按暂估价200元/m计入；

4. 不锈钢洗手池按暂估价1000元/个计入；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 维修改造

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:原破损地面砖 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1049.59			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体拆除 2. 拆除部位: 原洗手池及蹲便台阶等 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	17.58			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆找平层 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2103.73			
4	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:SBS改性沥青卷材防水 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2103.73			
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除类型:铝合金玻璃隔断 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	834.96			
6	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:楼梯间内侧原涂料内墙面、厨房及其他房间 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	566.52			
7	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:卫生间原涂料天棚 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	65.28			
8	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除散水混凝土 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:18cm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1			
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:原PVC雨水管拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	130.2			
11	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便池 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	16			
12	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除原灯具 2. 拆除, 废弃材料清理归堆. 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	20			
13	011613001002	风扇拆除	1. 拆除灯具高度:拆除原风扇 2. 拆除, 废弃材料清理归堆. 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	4			
14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾外运 2. 楼层运出垃圾包括室外20m以内水平运输以及堆放 3. 运距:自行考虑 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	94.19			
		分部小计						
		新建工程						
		天棚吊顶、隔断						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600铝合金方形板0.8厚 4. 参图集12YJ1-棚15 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	556.35			
2	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金隔断不锈钢框料80*100mm 壁厚2.0mm厚 2. 玻璃材料品种、规格、颜色:12厚安全玻璃 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	795.06			
3	010805005001	安全玻璃平开门	1. M1522、M1021 2. 框材质:安全玻璃(12厚) 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	39.9			
		屋面						
1	010902001001	屋面卷材防水-平面	1. 找平层:20厚1:2水泥砂浆找平层并找坡 2. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材、3mm+4mm厚 3. 防水层数:两层 4. 防水层做法:热熔 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2103.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902001002	屋面卷材防水-立面(女儿墙上翻)	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材、3mm+4mm厚 2. 防水层数:两层 3. 防水层做法:热熔 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	155.5			
		楼地面						
1	011102003001	现浇水磨石地面	1. 部位:厨房、副食库、餐具间、消毒间 2. 面层材料品种、规格、颜色:15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 3. 素水泥浆一道 4. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层,干后卧分格条 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 8. 素土夯实 9. 部位:一层-参12 YJ1-地104(玻璃条)-F1 10. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	621.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 维修改造

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003004	现浇水磨石楼面	1. 部位:厨房、副食库、餐具间、消毒间 2. 面层材料品种、规格、颜色:15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 3. 素水泥浆一道 4. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层,干后卧分格条 5. 素水泥浆一道 6. 部位:二层-参12 YJ1-楼104(玻璃条)-F1 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	427.97			
3	011102003003	块料地面	男女卫生间瓷砖地面 1. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 (300*300地砖) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15砼垫层 7. 150厚3:7灰土垫层 8. 素土夯实 9. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	20.8			
4	011102003002	块料楼面	1. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 部位:洗手池排水沟 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	9.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		内墙面、天棚						
1	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:内墙888涂料两遍 3. 部位:一层楼梯间墙面(墙裙以上)、厨房及其他房间 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	326.61			
2	011406001010	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:内墙888涂料两遍 4. 部位:一层楼梯间墙面(墙裙以上)、厨房及其他房间 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	226.61			
3	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*300墙砖 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.28			
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆二遍 3. 部位:卫生间天棚 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	19.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011406001011	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆二遍 3. 部位:卫生间天棚 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	45.7			
		防盗门、落水管更换						
1	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:硬质UPVC管、DN110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:含水管、水斗、水口等 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	132.3			
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 成品钢制防盗门 2. 规格尺寸: 1.5*2.7 3. 打眼剔洞, 框扇安装校正, 焊接、框周边塞缝等 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	2			
		电梯井壁墙体						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:9mm厚胶合板 2. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚铝塑板饰面 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	33.22			
		其他工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 维修改造

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	01B001	洗碗池内衬不锈钢盆	1. 名称:洗碗池内衬不锈钢盆 2. 尺寸:7600*0.45*0.2 3. 部位:一层洗碗池处 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	4			
2	01B002	操作间地沟内衬不锈钢地沟	1. 名称:厨房内地沟内衬不锈钢地沟 2. 尺寸:400*350mm 3. 部位:一层操作间 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	36			
3	010501001001	地沟回填混凝土	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:学生洗手池地沟 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3.65			
4	010507001001	散水	1. 面层厚度:100厚C25混凝土 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2.7			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1			
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVC-DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 维修改造

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031003001001	地漏	1. 安装部位:学生洗手池处 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVC-DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	6			
8	01B004	不锈钢洗手池	1. 定制成品不锈钢洗手池 2. 规格尺寸:样式高度甲方指定 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	5			
9	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	2.7			
10	011105006001	不锈钢护角	1. 成品不锈钢护角 2. 部位:柱子阳角 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	667.8			
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:嵌入式平板灯 2. 型号:600*600 3. 规格:24w 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	20			
12	030404033001	风扇	1. 名称:66w吊扇 2. 规格:直径1.1m 3. 安装方式:吊装 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	4			
13	030411004001	配线	1. 名称:下引导线 2. 配线形式:BV-3*2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	288			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 维修改造

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：维修改造

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
1	电梯	1.2*1.2*1.6m高、由专业厂家定做安装	80000.00			
2	原餐梯拆除	拆除餐梯及附属构筑物，外运消纳	3000.00			
合 计			83000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	010607005001	碳纤维加固	1. 材料品种、规格:单向单层碳纤维布200g 2. 加固方式:基层处理、放样、打磨、清理、粘贴、滚压、刮平等。 3. 详见: 13G311-1-P123节点2 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	78.16			
2	010607005003	碳纤维加固	1. 材料品种、规格:双向单层碳纤维布200g 2. 加固方式:基层处理、放样、打磨、清理、粘贴、滚压、刮平等。 3. 详见: 13G311-1-P123节点2 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.01			
3	010607005002	钢板压条	1. 材料品种、规格:Q235钢板 5mm厚 2. 加固方式:基层处理、放样、打磨、清理、粘贴、滚压、刮平等。 3. 详见: 13G311-1-P123节点2 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21.69			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加固工程

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：加固工程

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加固工程

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 加固工程

标段：浚县卫溪中学餐厅提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

