

郑州市中原区林山寨街道办事处工人  
路40号等老旧小区改造工程项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

郑州市中原区林山寨街道办事处工  
人路40号等老旧小区改造工程项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：       年   月   日

复 核 时 间：       年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍河路135号院-建筑

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		现状拆除							
1	041001001001	拆除路面	1. 60厚C25混凝土面层 2. 150厚3:7灰土 3. 建筑垃圾外运, 运距由投标人自行考虑 4. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	722.76				
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 原墙面涂料面层、抹灰基层的铲除 2. 建筑垃圾外运, 运距由投标人自行考虑 3. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	320				
		分部小计							
		现状改造							
1	040203007001	水泥混凝土	1. 60厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽20mm, 沥青砂子或沥青处理, 松木条嵌缝 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 压实度 $\geq$ 93% 4. 混凝土运距自行考虑 5. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	722.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍河路135号院-建筑

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙面基层拉毛处理,无积灰、无污染、无旧涂料 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布(另计) 5. 涂饰底层涂料(另计) 6. 涂饰面层米黄色真石漆涂料二遍(另计) 7. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	320			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 5厚干粉类聚合物防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 2. 涂饰底层涂料 3. 涂饰面层米黄色真石漆涂料二遍 4. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	320			
4	040205022001	道闸机	1. 成品闸机,含主机,杆长3m,钢质人行门禁系统,宽1.8m,高1.6m 2. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	1. 围墙粉饰脚手架 2. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	320			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-建筑

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		现状拆除							
1	041001001001	拆除路面	1. 60厚C25混凝土面层 2. 150厚3:7灰土 3. 建筑垃圾外运, 运距由投标人自行考虑 4. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	4954.59				
2	041001001002	拆除路面	1. 60厚建菱砖, 缝宽5mm, 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 150厚3:7灰土 4. 建筑垃圾外运, 运距由投标人自行考虑 5. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	3803.91				
3	041001008001	拆除混凝土结构(散水)	1. 40厚C20细石混凝土, 上撒1:1水泥细砂, 压实抹光 2. 150厚3:7灰土, 夯实 3. 建筑垃圾外运, 运距由投标人自行考虑 4. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	1452.3				
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. C30混凝土成品路缘石长宽高1.0×0.1×0.2 2. 30厚水泥砂浆 3. 200厚3:7灰土垫层 4. 建筑垃圾外运, 运距由投标人自行考虑 5. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m	1442.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-建筑

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
5	011607001001	屋面拆除	1. 挂装琉璃瓦 2. 20厚无机保温砂浆 3. 铆钉固定钢丝网 4. 建筑垃圾外运, 运距由投标人自行考虑 5. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	3104.94				
6	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 屋面女儿墙外挑天棚抹灰基层及面层铲除 2. 建筑垃圾外运, 运距由投标人自行考虑 3. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	1188.31				
7	011601001001	围墙拆除	1. 现状红砖砌围墙, 长31米, 高2.5米, 240mm厚 2. 建筑垃圾外运, 运距由投标人自行考虑 3. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m3	18.6				
		分部小计							
		现状改造							
		铺装							
1	040203007001	水泥混凝土	1. 60厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽20mm, 沥青砂子或沥青处理, 松木条嵌缝 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 压实度 $\geq$ 93% 4. 运距自行考虑 5. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	634.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-建筑

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040203006001	沥青混凝土	1. 30厚AC-13细粒式沥青混凝土路面 2. 40厚AC-16中粒式沥青混凝土路面 3. 乳化沥青透油层油用量1.5L/平方米 4. 300厚C25混凝土 5. 素土夯实,压实系数≥93% 6. 运距自行考虑 7. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m <sup>2</sup>	4492.76			
3	040203008001	块料面层	1. 建菱砖250*250*50,缝宽5mm,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实,压实系数≥93% 5. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m <sup>2</sup>	3181			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. C30混凝土成品路缘石长宽高1.0×0.1×0.2 2. 30厚水泥砂浆 3. 200mm厚3:7灰土分两次夯实 4. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m	3684.09			
5	010507001001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光; 2. 素水泥浆一道; 3. 100厚C20混凝土; 4. 250厚3:7灰土垫层; 5. 素土夯实,向外坡5% 6. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m <sup>2</sup>	1532.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-建筑

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		围墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别综合考虑 2. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m3	35.09			
2	010103001001	回填方	1. 素土回填 2. 密实度符合图纸及规范要求 3. 填方来源、运距自行考虑 4. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m3	21.72			
3	010103002001	垃圾清运	1. 建筑垃圾清运 2. 运距自行考虑 3. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m3	35.09			
4	010401001001	砖基础	1. 非粘土实心砖，强度等级为MU10 2. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m3	10.3			
5	010404001001	垫层	1. 3:7灰土垫层 2. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m3	3.07			
6	010401003001	实心砖墙	1. 非粘土实心砖，强度等级为MU10 2. 防潮层 3. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m3	19.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-建筑

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含混凝土模板 4. 混凝土运距自行考虑 5. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m3	0.89			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ10以内 2. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	t	0.028			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 9mm厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	193.17			
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 5厚干粉类聚合物防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 2. 涂饰底层涂料 3. 涂饰面层米黄色真石漆涂料二遍 4. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	178.29			
11	011406001002	抹灰面油漆	部位: 勒脚 1. 15厚干粉类聚合物防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 2. 涂饰底层涂料 3. 涂饰面层米黄色真石漆涂料二遍 4. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	14.88			
		女儿墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-建筑

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱网布一道,待砂浆干燥后涂刷与原坡面瓦接近颜色真石漆2遍(面层真石漆另计) 2. 10厚无机保温砂浆 3. 铆钉固定钢丝网 4. 原屋面女儿墙基层,拆除清理原屋面女儿墙坡面瓦(拆除另计) 5. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	4293.25			
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 与原坡面瓦接近颜色真石漆2遍 2. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	4293.25			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 摊铺机进出场 2. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	台·次	1			
2	011701008001	外装饰吊篮	1. 屋面女儿墙改造脚手架 2. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	3066.61			
3	011701002001	外脚手架	1. 围墙粉饰脚手架 2. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m2	77.5			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-雨污水

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		雨水							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE 双壁波纹管 DN300, (环刚度SN8) 4. 连接形式: 橡胶圈承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验, 排水应畅通, 无堵塞, 管接口无渗漏。 6. 其它: 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m	169.97				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE 双壁波纹管 DN400, (环刚度SN8) 4. 连接形式: 橡胶圈承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验, 排水应畅通, 无堵塞, 管接口无渗漏。 6. 其它: 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-雨污水

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE 双壁波纹管 DN500, (环刚度SN8) 4. 连接形式: 橡胶圈承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验, 排水应畅通, 无堵塞, 管接口无渗漏。 6. 其它: 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m	23				
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE 双壁波纹管 DN600, (环刚度SN8) 4. 连接形式: 橡胶圈承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验, 排水应畅通, 无堵塞, 管接口无渗漏。 6. 其它: 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m	52				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-雨污水

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE 双壁波纹管 DN700, (环刚度SN8) 4. 连接形式:橡胶圈承 插连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道埋设前 必须做灌水试验和通 水试验,排水应畅通, 无堵塞,管接口无渗漏 。 6. 其它:未尽事宜详见 相关图纸、图纸答疑 、招标文件及相关规 范图集要求	m	111.88			
6	040504001001	砌筑井	1. 名称:Φ700mm圆形 砖砌雨水检查井 2. 含防坠网及模板 3. 其他:未尽事宜详见 相关图纸、图纸答疑 、招标文件及相关规 范图集要求	座	2			
7	040504001002	砌筑井	1. 名称:Φ1000mm圆 形砖砌雨水检查井 2. 含防坠网、模板及 井字架 3. 其他:未尽事宜详见 相关图纸、图纸答疑 、招标文件及相关规 范图集要求	座	4			
8	040504001003	砌筑井	1. 名称:Φ1250mm圆 形砖砌雨水检查井 2. 含防坠网、模板及 井字架 3. 其他:未尽事宜详见 相关图纸、图纸答疑 、招标文件及相关规 范图集要求	座	6			
9	040504009001	雨水口	1. 名称:平算式双算雨 水口 2. 材质:球墨铸铁篦子 3. 含模板 4. 其它:未尽事宜详见 相关图纸、图纸答疑 、招标文件及相关规 范图集要求	座	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-雨污水

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		污水						
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300,(环刚度SN8) 4. 连接形式:橡胶圈承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。 6. 其它:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m	911.38			
2	040504001004	砌筑井	1. 名称:Φ700mm圆形砖砌污水检查井 2. 含防坠网、模板及外墙抹灰 3. 其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	座	118			
		分部小计						
		挖土方及回填						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m <sup>3</sup>	2064.51			
2	040103001001	回填方	1. 名称:素土回填 2. 其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m <sup>3</sup>	1742.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-雨污水

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
3	040103001002	回填方	1. 名称:中,粗砂回填 2. 厚度:垫层及管底至管中心以下范围内回填砂 3. 其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m3	321.98				
4	040103002001	余方弃置	1. 名称:余土外运 2. 运距:自行考虑 3. 其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m3	321.98				
		分部小计							
		拆除及清淤							
1	031001006007	管道拆除	1. 名称:管道拆除 2. 介质:雨污水 3. 材质、规格:钢筋混凝土管 DN300 4. 其它:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m	1067.87				
2	031001006008	管道拆除	1. 名称:管道拆除 2. 介质:雨污水 3. 材质、规格:钢筋混凝土管 DN400 4. 其它:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m	24				
3	031001006009	管道拆除	1. 名称:管道拆除 2. 介质:雨污水 3. 材质、规格:钢筋混凝土管 DN500 4. 其它:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m	23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-雨污水

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	031001006010	管道拆除	1. 名称:管道拆除 2. 介质:雨污水 3. 材质、规格:钢筋混凝土管 DN600 4. 其它:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m	52			
5	031001006011	管道拆除	1. 名称:管道拆除 2. 介质:雨污水 3. 材质、规格:钢筋混凝土管 DN700 4. 其它:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m	111.88			
6	041001009001	拆除井	1. 名称:检查井拆除 2. 其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	座	127			
7	041001009002	拆除井	1. 名称:雨水口拆除 2. 其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	座	22			
8	040103002002	垃圾外运	1. 名称:垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m <sup>3</sup>	219.42			
9	040101005001	清掏化粪池	1. 名称:清掏化粪池 2. 运距:自行考虑 3. 其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m <sup>3</sup>	60			
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖掘机进出场 2. 未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：工人路40号院-雨污水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



















